

Tillæg til Betonelement-Foreningen Salgs- og leveringsbetingelser – maj 2008

Nedenstående er gældende med mindre andet er specificeret i tilbuddet

Grundlag

De af os valgte dimensioner beror på et foreløbigt skøn som først endeligt fastlægges, når tegningsmaterialet og den endelige hovedstatik foreligger. Såfremt hovedstatikken viser, at der skal anvendes andre dimensioner, kvaliteter, armering eller samlinger, må der påregnes merpris. Elementerne er regnet i standardudførelse. Elementarealer beregnes som summen af største længde * største bredde for de enkelte elementer, huldæk beregnes med bredde 1,2 /2,4 meter og Ribbedæk beregnes med bredde 2,4 meter. Der er kun medregnet indstøbningsdele, som fremgår af tilbuddet, eller er standard for elementtypen. Der leveres ikke løsedele, udover de i tilbudet specificerede. Element overflader er iht. bips A24 betonoverflader svarende til normal kravniveau. Kunden skal oplyse den nøjagtige byggeadresse, samt oplyse hvor kranen vil blive placeret i forhold til bygningen.

Prisbasis

Fast pris i leveringsperioden og i øvrigt i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174/ 10.10.1991. Tilbudsprisen er kalkuleret med stålpriser gældende på tilbuddets dato. Contiga Tinglev A/S forbeholder sig ret til at foretage en prisregulering for eventuelle ændringer af disse frem til produktionstidspunktet. Dette gælder forud for bestemmelserne i Byggestyrelsens cirkulære vedr. "Fast pris og tid".

Projekt

Beton- og letbetonelementer beregnes efter DS/EN 1991-1-1, DS/EN 1520 samt de relevante produktstandarder. Såfremt der under detailprojekteringen viser sig at de for byggeriet nødvendige løsninger iht. Contiga Tinglev A/S's datablad ikke kan udføres, har Contiga Tinglev A/S ret til at annullerer denne del af ordren eller kræve ekstrabetaling. Anvendelse af ikke-CE-mærkede halvfabrikata indarbejdes iht. projekt, såfremt det specifikt er angivet i projektet. Ansvar for disses ydeevne kan ikke henføres til CT, da det anses for at være et særligt kundeønske. Den gennemførte modtagekontrol af sådanne halvfabrikata omfatter kun typer, mængder og transportskader. Såfremt projektmaterialet udgives på Byggeweb eller lignede, vil udgifter hertil blive viderefaktureret til kunden.

Produkter

Alle Contiga Tinglev A/S's produkter er omfattet af salgs- og leveringsbetingelserne.

Tolerancer

Contiga Tinglev A/S følger "Hvor går grænsen?, Beton – in situ, elementer og montage, tolerancer og kontrolmetoder" samt "Hvor går grænsen?, Elementer af letbeton, tolerancer og overfladespecifikationer" af marts 2007 fra Dansk Byggeri.

Kvalitetssikring

Contiga Tinglev A/S er certificeret iht. DS/EN 13224, DS/EN 14992, DS 2426, DS/EN 1520, DS/EN 13225 samt DS/EN 1168. Kontrol og prøvning herudover er ikke medregnet.

Tidsplan

Ved ordre udarbejder Contiga Tinglev A/S en tidsplan for elementprojektering, produktion og levering. Endeligt tegningsmateriale skal være Contiga Tinglev A/S i hænde senest 10 uger før 1. leverance. Såfremt tegningerne ikke er entydige, og der ikke er klare og entydige målangivelser, er kunden forpligtet til, uden forsinkelse, at give de af Contiga Tinglev A/S fordrede mål. Hvis reviderede tegninger og ændringer fremsendes efter at optegning er begyndt iht. den af Contiga Tinglev A/S fremsendte tidsplan, har Contiga Tinglev A/S ret til at skubbe leveringstiden og få omkostningerne dækket.

Forsinkelse

Produktionsforsinkelse som Contiga Tinglev A/S ikke er skyld i vil uden forudgående varsel blive faktureret jf. CT,s Prisliste for tillægsydelse.

Leverandør – forsinkelse dagbod ved forsinkelse af leverancen udgør 0,75 ‰ af kontraktsummen pr. arbejdsdag excl. moms.

Levering

Elementerne leveres frit på vogn på byggeplads i hele læs, min 28 tons for vægge og min. 38 tons for huldæk. Contiga Tinglev A/S udarbejder læsselister, som kun er vejledende. Hvis elementerne af sikkerhedsmæssige årsager skal læsses anderledes, vil dette ske uanset læsselisten. Hvor der på en sag forekommer enkelte elementer med en højde på over 3,4 m vil disse blive samlet på et separat læs, som transporteres på inladder. Hvor der forekommer forskellige dæktyper i samme sag, køres hver type på separate læs.

Afkald af elementer skal:

- Foregå skriftligt efter læsselister udarbejdet af Contiga Tinglev A/S.
- Ske ved opgivelse af sags nr., læs nr., samt dato og tidspunkt for levering til mail adresse - (logistik@contigatinglev.dk)
- Bekræftes af fragtafdelingen før dette er gyldigt. (Vedr. spørgsmål til transport, kontakt logistik på tel: 52 17 12 00)
- Ske 4 arbejdsdage før levering.

Aflyses en afkaldt leverance senere end kl. 12.00 dagen før leverancetidspunktet, beregnes kunden de dermed forbundne omkostninger. Fragtprisen indeholder 1 time til aflæsning, timer derudover faktureres jf.

prisliste for tillægsydelse. Trailerbytning er muligt i det omfang der er trailere til rådighed og pladsforholdene tillader det. Køres der trailerbytning forventer Contiga Tinglev A/S at kunden løfter den sidste trailer på næstsidste trailer vederlagsfrit. Såfremt der ønskes leveret løftekroge (dvs. overgangsstykker fra DEHA-ankre), kan disse købes for 2.000,00.

Ansvar

Risiko for elementerne overgår til kunden ved anhugning på trailer på byggepladsen.

Reklamationer

Såfremt elementerne ved risikoovergang er fejlbehæftede dvs. har umiddelbart synlige defekter som f. eks. afslag og revner i element skal dette anmærkes ved notat på vort fragtbrev før anhugning. Anmærkning må ikke være af generel karakter.

Ved eventuelle reklamationer fra montagearbejdet eller andre efterfølgende arbejder, kan Contiga Tinglev A/S kun blive stillet økonomisk til ansvar, såfremt der forlods, før evt. udbedringsarbejde, ventetid eller lignende, er tiltrådt en aftaleseddel med Contiga Tinglev A/S som medunderskriver.

Udbedring af revner under 1 års og 5 års eftersyn

Contiga Tinglev A/S kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle revnedannelser forårsaget af svind. Køber opfordres til at følge anvisningerne i BIH's vejledning om forebyggelse af revner i elementer.

Betaling

Betaling efter AB 92 § 22, stk. 1 og stk. 5, erlægges i henhold til månedlige a conto fakturaer for færdigproducerede elementer. Kunden stiller bankgaranti senest 10 arbejdsdage efter at ordren er afgivet Udover det i AB 92 § 22, stk. 1 fastsatte, betales for leverancer på kr. 100.000 og derover 10 % af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter at ordren er afgivet.

Alternativt kan kunden vælge at forudbetale iht. betalingsplan udarbejdet af Contiga Tinglev A/S.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag, forrentes det forfaldne tilgodehavende incl. moms med en rentesats på 2 % pr. påbegyndt måned.